




DG 689011 S W KM 0+000 – 0+620 ORAZ WŁOTY W KM:  
0+597 (L), 1+521 (L), 1+994 (L), 2+057 (L)  
SKALA 1:50




DG 689011 S W KM 3+032 – 3+131  
SKALA 1:50




DG 689011 S W KM 0+620 – 2+990 ORAZ WŁOTY W KM:  
0+597 (P), 2+243 (P), 2+841 (P)  
SKALA 1:50




PRZEKRÓJ PODŁUŻNY ZJAZDU Z KRUSZYWA  
SKALA 1:50




UMOCNIENIE WŁOTU I WYŁOTU  
PRZEPUSTU W KM 0+757,85  
SKALA 1:50



DG 689011 S W KM 2+990 – 3+032  
SKALA 1:50



POŁĄCZENIE JEZDNI Z ISTN. NAWIERZCHNIĄ DRÓG BITUMICZNYCH  
SKALA 1:50



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Nr id.	Układ warstw
1	4 cm – warstwa scieralna: AC 11 S 50/70 4 cm – warstwa wiążąca: AC 16 W 50/70 8 cm – podbudowa: kruszywo łamane stab. mech. 0/31,5 12 cm – podbudowa: kruszywo łamane stab. mech. 31,5/63 15 cm – warstwa odsączająca: piasek U>5
2	4 cm – warstwa scieralna: AC 11 S 50/70 4 cm – warstwa wiążąca: AC 16 W 50/70 istn. warstwy konstrukcyjne drogi
3	15 cm – nawierzchnia: kruszywo łamane 0/31,5
4	8 cm – nawierzchnia: kruszywo łamane 0/31,5
5	10 cm – kostka granitowa łupana 9/11 10 cm – mieszanka betonowa C16/20

Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej nr 689011S – Wojewódzkiej w miejscowości Zbyszycze, Biała Wielka od km 0+000 do 3+131.

Inwestor: Gmina Leśń  
Ul. Szczekocińska 18  
42-235 Leśń

Biuo projektowe: Andrzej Przybylski  
Ul. Kukuczki 24 m 34  
42-224 Częstochowa  
GSM: +48 726 830 813

Funkcja: Projektant: mgr inż. Andrzej PRZYBYLSKI  
Nr uprawnień: SLK/4107/PWOD/12  
Sprawdzający: mgr inż. Paweł NIEDZIŁSKI  
Nr uprawnień: -

Dane osobowe: Podpis: -

Nazwa rysunku: PRZESKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

Skala: 1:50 Data: 06.2018 Nr rys.: D-03

Brutto: DROGOWA Stadium: DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH