


SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI



NR OBW.	WG	LK	FO+OCHR.	F1.1	F2.1	F2.2	F3.1	F3.2	F4.1	F5.1
MOC ZAINSTAL.	wg. bilansu	---	---	500W	2000W	2000W	500W	500W	4000W	100W
OPIS OBWODU	ZASILANIE PODROZDZIELNI PIĘTRA	KONTROLA NAPIĘCIA	OCHRONA PRZECIWPZEPĘCIOWA	OŚWIETLENIE POM.06-09	GNIAZDA 230V - OGÓLNE POM. 0.6	GNIAZDA 230V - OGÓLNE POM. 0.7	GNIAZDO 230V ZASILANIA AUTOMATYKI KOTŁOWNI	GNIAZDO 230V ZASILANIA AUTOMATYKI KOTŁOWNI	GNIAZDO 400V/16A	GNIAZDO 24V

UWAGA: W PRZYPADKU UKŁADANIA PRZEWODÓW W PRZESTRZENIACH NIE PRZYKRYTYCH TYNKIEM NP. NAD EWENTUALNYM SUFITEM PODWIESZANYM, ZAMIAST PRZEWODÓW TYPU YDYżo NALEŻY STOSOWAĆ PRZEWODY W WERSJI BEZHAŁOGENOWEJ I NIEROZPRZESTRZENIAJĄCEJ PŁOMIENIA TYPU N2XH-J.

Zestawienie danych z projektu

Nazwa	Ilość
Rozdzielnia n/t typu RN55 3x18mod lub równoważna	1 szt.
Rozłącznik izolacyjny 100A	1 szt.
Sygnalizator obecności napięcia z przyciskiem	1 szt.
Wyłącznik nadprądowy 4-polowy	1 szt.
Ogranicznik przepięć sieci kl. C	1 kpl.
Wyłącznik różnicowoprądowy - 2 polowy	4 szt.
Wyłącznik różnicowoprądowy - 4 polowy	1 szt.
Wyłącznik nadprądowy - 3 polowy	1 szt.
Wyłącznik nadprądowy - 2 polowy	1 szt.
Wyłącznik nadprądowy - 1 polowy	6 szt.
Transformator bezp. 24V 100VA	1 szt.
Złączka gwintowa - fazowa (czerwona)	11 szt.
Złączka gwintowa - żółto-zielona	8 szt.
Złączka gwintowa - neutralna (niebieska)	8 szt.

BILAN MOCY DLA ROZDZIELNI

Typ odbioru	Moc P_i [W]	Wsp. k_j [-]	Moc P_s [W]
Oświetlenie	500	0,7	350
Gniazda	8000	0,3	2400
Technologia	1000	0,8	800
RAZEM	9500		3550

STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

OBIEKT / INWESTYCJA:	PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU SP DROCHLIN NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA DZIENNEGO DOMU OPIEKI "SENIOR-WIGOR"		
ADRES INWESTYCJI:	DROCHLIN 73, DZIAŁKA 817/1, OBRĘB. 003,		
INWESTOR:	GMINA LELÓW		
ADRES INWESTYCJI:	UL. SZCZĘKOCIŃSKA 18, 42-235 LELÓW		
BRANŻA: ELEKTRYCZNA		FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	
PROJEKTANT:	mgr inż. Artur Wieczorek upr.nr SLK/4125/PWOE/12		OPRACOWAŁ:
mgr inż. Tomasz Ciepłak upr.nr 22/02		mgr inż. Zbigniew Szczówka	
SPRAWDZIŁ:		JEDNOSTKA PROJEKTOWA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ:	
		Biuro Techniczno-Handlowe "ENERGO-TECH" Zbigniew Szczówka ul. Zielona 26A; 42-360 Poraj tel. +48 606 135 803	
NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI RK (KOTŁOWNIA)			
DATA:	SKALA:	NUMER RYSUNKU:	E11
03.2017	1:---		
ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWYWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIANY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ. RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2012			