


SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI



NR OBW. MOC ZAINSTAL.	WG wg. bilansu	LK ---	FO+OCHR. ---	F1.1 500W	F1.2 500W	F1.3 500W	F1.4 50W	F2.1 2000W	F2.2 2000W	F2.3 2000W	F2.4 2000W
OPIS OBWODU	ZASILANIE PODROZDZIELNI PIĘTRA	KONTROLA NAPIĘCIA	OCHRONA PRZECIWPRIĘCIOWA	OŚWIETLENIE POM. 2.1	OŚWIETLENIE POM. 2.2-2.5	OŚWIETLENIE POM. 2.6-2.8	OŚWIETLENIE AWARYJNE	GNIAZDA 230V POM. 2.1	GNIAZDA 230V POM. 2.2-2.3	GNIAZDA 230V POM. 2.4-2.5	GNIAZDA 230V POM. 2.6-2.8

UWAGA: W PRZYPADKU UKŁADANIA PRZEWODÓW W PRZESTRZENIACH NIE PRZYKRYTYCH TYNKIEM NP. NAD EWENTUALNYM SUFITEM PODWIESZANYM, ZAMIAST PRZEWODÓW TYPU YDYzo NALEŻY STOSOWAĆ PRZEWODY W WERSJI BEZHALOGENOWEJ I NIEROZPRZESTRZENIAJĄCEJ PŁOMIENIA TYPU N2XH-J.

Zestawienie danych z projektu


Nazwa	Ilość
Rozdzielnia p/t typu FW32N lub równoważna	1 szt.
Rozłącznik izolacyjny 100A	1 szt.
Sygnalizator obecności napięcia z przyciskiem	1 szt.
Wyłącznik nadprądowy 4-polowy	1 szt.
Ogranicznik przepięć sieci kl. C	1 kpl.
Wyłącznik różnicowoprądowy	2 szt.
Wyłącznik nadprądowy – 1 polowy	8 szt.
Złączka gwintowa – fazowa (czerwona)	11 szt.
Złączka gwintowa – żółto-zielona	9 szt.
Złączka gwintowa – neutralna (niebieska)	9 szt.

BILAN MOCY DLA ROZDZIELNI

Typ odbioru	Moc P_i [W]	Wsp. k_j [-]	Moc P_s [W]
Oświetlenie	1550	0,7	1085
Gniazda	8000	0,3	2400
Technologia	–	–	–
RAZEM	9550		3485

STAROSTWO POWIATOWE
W CZĘSTOCHOWIE

OBJEKT/ INWESTYCJA:	PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU SP DROCHLIN NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA DZIENNEGO DOMU OPIEKI "SENIOR-WIGOR"
ADRES INWESTYCJI:	DROCHLIN 73, DZIAŁKA 817/1, OBRĘB. 003,
INWESTOR:	GMINA LELÓW
ADRES INWESTYCJI:	UL. SZCZĘKOCIŃSKA 18, 42-235 LELÓW

BRANŻA: ELEKTRYCZNA		FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	
PROJEKTANT:  mgr inż. Artur Wępczorek upr.nr SLK/4125/PWOE/12		OPRACOWAŁ:  mgr inż. Zbigniew Szczółka	
SPRAWDZIŁ:  mgr inż. Tomasz Cieplak upr.nr 22/02		JEDNOSTKA PROJEKTOWA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ: Biuro Techniczno Handlowe "ENERGIA-TECH" Zbigniew Szczółka ul. Zielona 26A; 42-360 Paraj tel. +48 606 135 803	
NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI TB-2 (PIĘTRO)			
DATA: 03.2017		SKALA: 1: ---	NUMER RYSUNKU: E9
ZASTRZEŻENIE: ZASTRZEŻA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZETYSOWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIANY KOMUNIKATEM BEZ PIŚMENNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ. RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2012			