


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PODDASZE		
Lp	nazwa pomieszczenia	pow. użytkowa [m²]
1.1	BIBLIOTEKA	52,22
1.2	POM. SOCJALNE	8,66
1.3	KOMUNIKACJA + KORYTARZ	17,15
1.4	POM. BIUROWE	34,02
1.5	KOŁO GOSPODYN WIEJSKICH	48,95
1.6	POM. BIUROWE	12,00
1.7	TOALETA	6,62
1.8	PRZEDSIÓNEK	10,18
1.9	TOALETA DLA NIEPEŁNOSP.	4,64
1.10	KORYTARZ	4,94
1.11	POM. GOSPODARCZE	2,81
1.12	KORYTARZ	5,45

LEGENDA:

	Pion instalacji wodociągowej
	Instalacja wody zimnej
	Średnice zewnętrzne rur stalowych łączonych przez zaciskanie
	Średnice zewnętrzne rur z PEX łączonych poprzez zgrzewanie
	Proj. przepływowy elektryczny podgrzewacz wody, montaż podłatowy. Moc znamionowa/zasilanie 3,5 kW / 230V Wydajność (Δt=30 st.C) (l/min.) 1,7

UWAGA:
Instalacja wody zimnej prowadzona pod stropem z rur stalowych węglowych zewnętrznie cynkowanych łączonych przez zaciskanie.
Instalacja wody zimnej prowadzona w bruzdach ściennych/posadczce z rur PEX wielowarstwowych łączonych poprzez zgrzewanie



Budowlani
Monika Maciejewska
42-216 Częstochowa, ul. Wierzbowa 18/29
TEL.: 888-089-415
NIP: 8341831611, REGON:383990589

NAZWA PROJEKTU:	REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PODLESIU- ETAP III NA DZ. NR EW. 1495/1, CZĘŚĆ DZ. NR EWID. 1495/2, OBRĘB 0012 PODLESIE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA LEŁÓW, UL. KRÓTKA, 42-235 PODLESIE		
ADRES:	URZĄD GMINY LEŁÓW UL. SZCZĘKOCIŃSKA 18.42-235 LEŁÓW		
INWESTOR:	URZĄD GMINY LEŁÓW UL. SZCZĘKOCIŃSKA 18.42-235 LEŁÓW		
TREŚĆ RYSUNKU:	RZUT PODDASZE UŻYTKOWE INSTALACJA WODY		
PROJEKTANT: mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk	Nr upr. proj. LOD/1795/POOS/11	Podpis: _____	
Stadium/Index: P.B. --	Branża: SANITARNA	Data: 04.2021	Skala: 1:50 Nr Rys. S-2